

**Comune di Corciano**  
Provincia di Perugia

pag. 1

# COMPUTO METRICO


**OGGETTO:** Lavori di manutenzione presso le scuole Comunali di Corciano.

**COMMITTENTE:** COMUNE DI CORCIANO

Data, 17/07/2017

**IL TECNICO**

GEOM. BULLETTA FABIO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 15.01.0007.0 01 17/07/2017	Canalizzazione per punto di comando in vista fornita in opera dalla scatola di derivazione del locale o di zona per distanze non superiori a 20 m misurate in pianta in linea d'aria ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie. In tubazione in PVC IP4X					3,000	3,00	
	SOMMANO cad						3,00	8,30
2 15.01.0070.0 01 17/07/2017	Sostituzione di punto luce o punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori ... orsale al quadro di piano e di zona. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per punto luce.					2,000	2,00	
	SOMMANO cad						2,00	17,20
3 15.02.0070.0 01 17/07/2017	Sostituzione di punto presa. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con cavi tipo NO ... ompreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa da frutto 2P+T 10A (P11) o 16A (P17) o 10/16A (P11/17)					4,000	4,00	
	SOMMANO cad						4,00	18,40
4 15.02.0100.0 23 17/07/2017	Presse fisse CEE con custodia in materiale termoplastico e grado di protezione minimo IP44 fino a IP67, del tipo semplice o con interruttore di blocco ed alimentazione diretta od in ... gi per gruppi di apparecchi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Presse semplici 3P+N+T 16A IP67.					6,000	6,00	
	SOMMANO cad						6,00	15,60
5 15.04.0121.0 08 17/07/2017	Linea elettrica in cavo multipolare sigla di designazione FROR 450/750 V (CEI 20-20, CEI 20-22 II, CEI 20-35), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su canalizza ... arte. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie; guaina di PVC qualità T12. 4x1,5 mm <sup>2</sup>					80,000	80,00	
	SOMMANO m						80,00	3,60
6 15.04.0121.0 12 17/07/2017	Linea elettrica in cavo multipolare sigla di designazione FROR 450/750 V (CEI 20-20, CEI 20-22 II, CEI 20-35), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su canalizza ... arte. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie; guaina di PVC qualità T12. 3x1,5 mm <sup>2</sup>					75,000	75,00	
	SOMMANO m						75,00	2,50
7 15.08.0260 17/07/2017	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna a parete comprensivo di collegamenti di fase e di terra dalla scatola di derivazione all'armatura ad isolamento butilico. E' ... l'opera finita, incluso l'uso di piattaforma elevatrice o di altro mezzo analogo. E' esclusa la scatola di derivazione.					12,000	12,00	
	A R I P O R T A R E						12,00	702,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					12,00		702,00
	SOMMANO cad					12,00	63,00	756,00
8 15.08.0530 17/07/2017	Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilità regolabile, relè alimentato a 220 V, fornito e posto in opera. Sono compresi: il montaggio; il collegamento elett ... al quadro sia per l'alimentazione che per i comandi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.				6,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	53,00	318,00
9 15.03.0060 17/07/2017	Incremento al punto presa di servizio per impianto di richiesta di udienza, forniti e posti in opera. Sono compresi: il punto di chiamata fuori porta, con 3 segnalazioni luminose c ... per dare il lavoro finito. Sono escluse le eventuali serrature elettriche. Per ogni complesso escluse le opere murarie.				6,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	181,00	1'086,00
10 15.03.0030 17/07/2017	Punto presa di servizio realizzato in canalizzazione o tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per distanze non superiori a 60m misurate in pianta in linea d ... issaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.				8,000	8,00		
	SOMMANO cad					8,00	32,00	256,00
11 15.03.0220.0 02 17/07/2017	Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di derivazione di piano o di zona fino ad un massimo di 60 m misurati ... , la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con connettore tipo IBM Cabling System.				5,000	5,00		
	SOMMANO cad					5,00	72,00	360,00
12 15.04.0250.0 04 17/07/2017	Linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante l' ... er dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. Tipo UTP cat.5E.				360,000	360,00		
	SOMMANO m					360,00	2,80	1'008,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							4'486,00
	<b>TOTALE euro</b>							4'486,00
	Data, 17/07/2017							
	<b>Il Tecnico</b>							
	----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							

