

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Ampliamento Cimitero di Chiugiana- Lavori di sbancamento per revisione del tracciato della strada vicinale denominata via Spallanzani.

COMMITTENTE: Comune di Corciano

Data, 22/10/2018

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 02.01.0020 22/10/2018	SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON USO DI MARTELLO DEMOLITORE APPLICATO ALL'ESCAVATORE. Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza eseguito con l'uso del mar ... ere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.					225,000	225,00	
	SOMMANO mc						225,00	34,80
2 02.01.0050 22/10/2018	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DI QUALSIASI CONSISTENZA CON L'USO DI MARTELLO DEMOLITORE, FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi con ... a nell'ambito del cantiere, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.					54,000	54,00	
	SOMMANO mc						54,00	77,00
3 02.01.0080.01 22/10/2018	COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal cantiere.					2200,000	2'200,00	
	SOMMANO mcxkm						2'200,00	0,31
4 02.04.0180 22/10/2018	RIMOZIONE DI RECINZIONI IN FERRO. Rimozione di recinzioni in ferro, costituite da montanti, correnti e rete metallica. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti e ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.					30,000	30,00	
	SOMMANO mq						30,00	6,00
5 19.01.0020 22/10/2018	DEMOLIZIONE CON MEZZO MECCANICO DI SOLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Demolizione con mezzo meccanico di pavimentazione in conglomerato bituminoso o ... del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.					270,000	270,00	
	SOMMANO mq						270,00	2,87
	Parziale LAVORI A MISURA euro							13'624,90
	T O T A L E euro							13'624,90
	Data, 22/10/2018							
	Il Tecnico							
	A R I P O R T A R E							