

COMPUTO METRICO

OGGETTO: lavori urgenti di ripristino del campo fotovoltaico dei taverne - rifacimento di n. 2 linee in DC(box 10 e 12), adeguamento alle norme AEEGSI e sostituzione UPS

COMMITTENTE:

Data, 11/02/2019

IL TECNICO
Geom. Filippo CASTELLANI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 15.04.0010.0 05	LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE RG7R 0,6/1KV O FG7R 0,6/1 KV. Linea elettrica in ca ... occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x95 mm2	2,00 2,00	220,00 220,00			440,00 440,00		
	SOMMANO m					880,00	15,10	13'288,00
2 15.04.0300.0 02	Linea elettrica in cavo unipolare idoneo alla posa per impianti fotovoltaici realizzato secondo la direttiva DIN VDE 0304 Part 21 (IEC 60216), resistente ad elevate temperature, ag ... er quanto attiene al comportamento al fuoco. E' inoltre compreso quant'altro per dare il lavoro finito Sezione 1 x 6 mm ² linea stringa su armadio 4 linea stringa su armadio 3	2,00 2,00	250,00 70,00			500,00 140,00		
	SOMMANO m					640,00	3,80	2'432,00
3 NP.002	CONNETTORE PER CAVO FTV FORNITO E POSTO IN OPERA					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	15,00	150,00
4 NP.004	Fornitura e posa in opera di UPS ON-LINE 3KVA e comprasa l'installazione del nuovo, la rimozione e lo smaltimento del gruppo esistente					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'700,00	1'700,00
5 NP.005	Fornitura e posa in opera di Modem teledistacco conforme AEEGSI 421/2014/R/ELL - è compresa la configurazione e la pratica di configurazione con E-Distribuzione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	980,00	980,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							18'550,00
	T O T A L E euro							18'550,00
	Data, 11/02/2019							
	Il Tecnico Geom. Filippo CASTELLANI							
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							